

Zakres prac remontowych:

Zakres prac obejmuje:

- a) prace remontowe (wyszczególnione dla poszczególnych pomieszczeń) prowadzone na poziomie -1 i parterze w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie,
- b) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) utylizację i wywóz zdemontowanego wyposażenia i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

I. PARTER**1. Przedsionek**

- Demontaż istniejących drzwi wejściowych,
- Demontaż istniejących drzwi dzielących przedsionek i hol,
- Rozebranie podłogi z istniejących płyt kamiennych,
- Przygotowanie posadzki i położenie nowej podłogi z płytek ceramicznych,
- Naprawa ubytków w tynku oraz gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu,
- Montaż nowych drzwi wejściowych antywłamaniowych, dwuskrzydłowych z przeszkleniem wraz z oklejeniem logo CeZ.

2. Hol

- Rozebranie podłogi z istniejących płyt kamiennych,
- Przygotowanie posadzki i położenie nowej podłogi z płytek ceramicznych,
- Demontaż istniejącego wyposażenia w holu – lada recepcyjna, monitory,
- Demontaż istniejącego grzejnika,
- Demontaż okładziny z płyt kamiennych na ścianie wokół windy,
- Demontaż istniejącego sufitu modułowego wraz z czujkami p.poż
- Wymiana oświetlenia w holu wraz z przeróbką instalacji elektrycznej oraz wymianą gniazd i włączników,
- Wykonanie przeróbki instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego w holu,
- Wymiana czujek p.poż,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian holu oraz sufitu (przestrzeń w holu windowym oraz przy serwerowni),
- Montaż nowego sufitu modułowego
- Montaż nowego grzejnika,
- Montaż nowej lady recepcyjnej oraz monitora będącego na wyposażeniu Centrum

3. Pomieszczenie 02

- Rozebranie podłogi z istniejących płyt kamiennych,
- Demontaż drzwi do pomieszczenia oraz montaż nowych drzwi,
- Przygotowanie posadzki i położenie nowej podłogi z płytek ceramicznych,
- Wymiana oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitu.

4. Pomieszczenie rozdzielni NN

- Wymiana oświetlenia i włączników,
- Demontaż drzwi do rozdzielni,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitu.
- Montaż nowych drzwi.

5. Korytarz prowadzący do pomieszczeń 04, 05, 06 ,07

- Demontaż istniejących drzwi przeszklonych,
- Demontaż wieszaków na rowery,
- Rozebranie podłogi z istniejących płyt kamiennych,
- Przygotowanie posadzki i położenie nowej podłogi z płytek ceramicznych,
- Demontaż istniejącego sufitu modułowego,
- Wymiana oświetlenia, włączników, gniazd elektrycznych,
- Wykonanie przeróbki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian na korytarzu,
- Montaż nowego sufitu modułowego,
- Montaż wieszaków na rowery,
- Montaż nowych drzwi przeszklonych.

6. Pomieszczenie 04

- Demontaż istniejących drzwi,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitu,
- Wymiana oświetlenia, włączników, gniazd elektrycznych,
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej montaż jednostki klimatyzacji,
- Montaż nowych drzwi z kontrolą dostępu,
- Montaż 2 jednostek klimatyzacji typu split.

7. Pomieszczenie 05 (pomieszczenie porządkowe)

- Demontaż istniejących drzwi,
- Demontaż istniejącego sufitu modułowego,
- Demontaż istniejącej czujki p.poż,

- Demontaż istniejących płytek ceramicznych na ścianach,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian,
- Wymiana oświetlenia, włączników, gniazd elektrycznych,
- Montaż nowych drzwi,
- Montaż nowego sufitu modułowego,
- Montaż nowej czujki p.poż w suficie modułowym.

8. Pomieszczenie 06 i 07 (pomieszczenia archiwum)

- Demontaż istniejących drzwi i montaż nowych drzwi we wskazanych pomieszczeniach 06,07, przy czym drzwi do pomieszczenia 06 z kontrolą dostępu, spełniające wymogi określone dla archiwum zakładowego,
- Demontaż istniejącego sufitu modułowego,
- Demontaż istniejących czujek p.poż,
- Naprawa tynku w pomieszczeniu 06 w miejscu zawilgocenia, gruntowanie i dwukrotne malowanie ściany,
- Wymiana oświetlenia, włączników, gniazd elektrycznych w 06, 07,
- Wymiana instalacji wentylacyjnej.
- Montaż nowego sufitu w pomieszczeniu 06 i 07,
- Montaż nowych czujek w suficie modułowym.

9. Pomieszczenie serwerowni (POPD) – 01, wraz z pomieszczeniami wewnętrznymi(016, 019, 025)

- Malowanie obustronne istniejących drzwi metalowych prowadzących do serwerowni 01,
- Demontaż istniejącego sufitu modułowego,
- Demontaż istniejącego oświetlenia,
- Montaż nowego sufitu we wszystkich pomieszczeniach, w których taki sufit się znajduje,
- Montaż nowego oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach.

10. Klatka schodowa włącznie z poziomem - 1

- Demontaż drzwi szklanych prowadzących z holu na poziomie parteru na klatkę schodową,
- Demontaż drzwi szklanych prowadzących z klatki na poszczególne piętra,
- Demontaż istniejących grzejników,
- Rozebranie podłogi z istniejących płytek ceramicznych,
- Przygotowanie posadzki pod położenie nowej podłogi,
- Położenie nowych płytek ceramicznych,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian oraz stropu,
- Renowacja drewnianej poręczy schodów włącznie z poziomem -1,
- Wymiana oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych znajdujących się na klatce włącznie z poziomem -1,
- Montaż nowych drzwi szklanych na poziomie parteru i na poszczególnych piętrach,
- Montaż nowych grzejników.

II. POZIOM -1

1. Hol windowy

- Demontaż drzwi metalowych pomiędzy klatką schodową a holem windowym na poziomie -1,
- Rozebranie podłogi z istniejących płytek ceramicznych,
- Przygotowanie posadzki pod położenie nowej podłogi,
- Położenie nowych płytek ceramicznych,
- Naprawa ubytków w tynku, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu,
- Wymiana oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych.
- Montaż nowych drzwi.